

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

KÖVITERV Plusz Kft.

Mátészalka
Almáskert u. 11.
4700

Nyíregyháza, 2017.11.16.

Tárgy: Áramhálózati üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Központjához beérkezett (azonosító: A/2017/038675) „Komoró, Ungvár u. és Úttörő u. csapadékvíz rendezés vízjogi engedélyes és kivitel” című tervére a következő tájékoztatást adjuk:

A E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel előzetes egyeztetés megtörtént. A tervezett munkálatok érintik a közcélú 0,4 és 22 kV-os légvezetékes és 0,4 kV-os földkábeles hálózatokat.

A kivitelezésénél kérjük figyelembe venni a 0,4 és 22 kV-os légvezetékes és földkábeles megközelítésére vonatkozó szabványokat. Kivitelezés és az üzemeltetés során betartandók a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, az MSZ EN 50341-1,2 az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ 172, az MSZ 1585 és az 13207 szabványok előírásai valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013.(1.22.) NGM rendelet) és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) szóló előírásokat.

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

A biztonsági távolságok a következők:



Üi: Vajda Péter
T: +3630/276-8361
F: +3642/420-627



E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4401 Nyíregyháza
Pf.: 405.



www.eon.hu
peter.vajdal@eon-hungaria.com
iktató szám: 1357970/2017

Management:
Haraszi Judit
Tóth Béla
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

Névleges feszültség:

Biztonsági távolság:

1000 V – ig

1,0 m

1 kV –tól 110 kV – ig

3,0 m

A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti a tartószerkezetek állékonyságát ezért ennek megfelelően kell a munkavégzés technológiáját megválasztani! Ha kivitelezés során az oszlopaink és a vízelvezető árkok közt (0,2 m) a szabványban előírt minimálisan előírt távolságok nem tarthatóak, a jelen tervet módosítani kell, az oszlop mellett átereszt kell alkalmazni, vagy a hálózat szabványosítását meg kell rendelni, a költségek a megrendelőt terhelik!

Abban az esetben, ha a kivitelezés során a terület feltöltésre kerül és ebből kifolyólag a szabadvezetékek szabványos magassága nem biztosított, vagy az oszlopok alsó földelőkapcsának terepszint feletti magassága kisebb, mint 20 cm, a 0,4 és 22 kV-os légvezetékes hálózat szabványosítását meg kell rendelni, a költségek a megrendelőt terhelik!

Ha kivitelezéskor munkavédelmi okok miatt a közműveink feszültségmentesítése is szükséges, akkor azt írásban kérjük megrendelni. Az egyes közműveink feszültségmentesítésének ügyintézési ideje különböző lehet, ezzel kapcsolatban a területileg illetékes területgazda munkatársunktól tájékozódhatnak.

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és biztonsági övezeten belül csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet megrendelése mellett. A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző 25 nappal korábban, írásban kell megrendelni, ütemezve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni. A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- a számlavezető bank neve, számlaszám
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatszolgáltatásban csak azon csatlakozó földkábelek kerültek felvezetésre, melyek 2003.január.01 év után létesültek és társaságunk tulajdonában vannak. Azonban, a 2003.január.01 év előtt létesült csatlakozó földkábelek rendszerhasználói tulajdonúak, melyek nem kerültek felvezetésre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli! A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Ha a fenti feltételek miatt a hálózatunk szabványosítása szükségeltetik, de a szabványosítás nem történik meg, a műszaki átadás- átvételhez, üzembe helyezéshez társaságunk nem járulhat hozzá.

A fenti feltételek betartása mellett a Komoró, Ungvár u. és Úttörő u. csapadékvíz rendezés kivitelezési munkáihoz hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezését követően 1 évig tartjuk érvényben. Kérjük leve-
lünkben foglaltak szíves megértését és elfogadását!


Üdvözlettel:



Miklós Zsolt

kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10



Zólyomi Csaba

területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.